



DESDE 1910

JAUME FONT S.L.

INSTAL·LACIONS D'AIGUA-GAS-ELECTRICITAT-CALEFACCIÓ-
CLIMATITZACIÓ

☎ 896 0196-Fax 896 2273-c/ Pep Ventura,59-61 / c/ Torreta,46-48 08810 Sant Pere de Ribes.
NIF. B-58582255.

info@jaumefont.com www.jaumefont.com

Escola Mediterrànea
Ronda de la Masia Nova, 7
St. Pere de Ribes
A la atenció de Ana Garcia

Sant Pere de Ribes, setembre 2022

Preupuesto para la sustitució de las cisternas de tanque alto actualmente instaladas, por cisternas encima de cada taza de inodoro, con las adaptaciones necesarias.

Comprende:

- Desmontar nueve cisternas de tanque alto actualmente en servicio.
- Instalación de nuevos bajantes de agua en tubería de polietileno reticulado marca Wirsbo de 16 mm. debidamente protegida, desde la conexión de la anterior cisterna, hasta la llegar a la entrada de agua de la nueva cisterna situada justo encima del inodoro actual.
- Instalar la nueva cisterna modelo Simalta de la marca Geberit y adaptarla a cada inodoro.



La idea final es que quede parecido al ejemplo de la foto.
Sustitución también de las 9 tapas "inferiores" tipo aro de los inodoros.

Tener en cuenta que se verá un bajante de agua desde la anterior cisterna hasta la nueva.

Descripción principales materiales:

9 Cisternas Semialta de geberit dos puldadores
25 mts tubería polietileno reticulado + accesorios de unión + llaves de corte
25 mts. tubo protector tubería de agua.
9 Llaves de paso escuadra 3/8"
9 aro para taza infantil.
Resto de pequeño material.

Importe.....**2.407,77.-€**

Man de obra (se estipulan unos tres o cuatro días de trabajo).....**2.532,00.-€**

Total.....**4.939,77.-€**

No incluye IVA